

Perizia

Per lavori da eseguirsi sui tetti della Chiesa Matrice di
Avetrana

E per altre riattazioni nell'interno di essa ~ S. G. L. G.

1° Il tetto sulla piccola nave del coro, dovrà riattar
si nella sua maggior parte, che è dell'estensione di
pal. 44, pari a metri 11,64 di lung., e pal. 38, pari
a metri 10,05, di larghezza.

Per tali operazioni abbisognano

Imbrici numero 200 a grana 50 pari a lire 2.13 il cento	1 00	4 25
Cegola inferina stoppelli 1/2 pari a L.	.. 20	.. 85
calce tomola 1/4 pari ad ettolitri 7,77 a grana 15. (il tomolo pari a centesimi 64	2,10	8 93
Giornate di Maestro num. 8 a grana 80 il giorno pari a L. 1,40	3 20	13 60
Num. 16 giornate di lavoratori inferiori a grana 50 il giorno pari a lire 1,27	4 80	20 40

2° Sui tetti della Nave grande si dovrà eseguire
alla parte di Tramontana per arco ioptruiti tre ar.
che interi di tetto della lung. di pal. 39 pari a metri 10,
32 e della larg. di pal. 26 pari a metri 6, 87. A quattro
altre arcate dalla parte medesima di Tramontana
si deve rifare il 3° del tetto ad ogni una di esse, e che
presenta la dimensione di pal. 52 per lung. pari a
metri 13,45, e di palmi 8, per larghezza pari a metri
2,11.

Per questo vi abbisognano

Numero 100 mazzi di canna grana 8 il mazzo pari a centesimi 34	8 .. 00	34 .. 00
a riportarsi	19 30	82 08

Riparto di 19 30 82.03

Trasporto degli stessi per la distanza di miglia			
12 pari a chilometri 22.22	11	50	19.12
centri num. 4 pezzi		48	2.04
(Spago 50 matasse a grana 3 pari a L. 0.13	1	50	6.37
Muraloni num. 20 a q. 10 l'uno pari a L. 1.70	8	00	34.00
chianette num. 3 della lunghezza pal. 16 l'una pari a metri a L. 1.00 pari a L. 4.50	3	00	12.75
Imbrii per tutta la nave num. 1000 a q. 50 per ogni 100	5	00	21.25
Legola in farina stop. b. pari ad ettolitri		30	1.28
calce tomola 60 pari ad ettolitri 33.30 a q. 75			
il tomolo pari a L. 0.64	9	00	38.25
Trasporto di occhio materiale spettante per la ditta nave della chiesa		5	00
24 25			
Man. 20 giornate da maestro a grana 40 il giorno pari a L. 1.70	8	00	34.00
Man. 80 giornate di lavoratori inferiori a grana 30 il giorno pari a L. 1.27	24	00	102.00
3. Riattazione sulla nave piccola messa a Canonica di detta chiesa e prelieve sui tetti del cappellone del Sacramento, della dimensione di pal. 24 in larghezza pari a metri 6.35 cent., e di pal. 15 in larghezza pari a metri 3.96 per questo si abbisogna carne num. 16 magri a q. 16 l'uno pari a L. 0.51 in tutto il trasporto	1	92	8.16
Morlette num. 6 a q. 10 l'uno pari a L. 0.43	"	60	2.55
chianetta una di pal. 25 pari a metri 6.61	2	00	8.50
Imbrii num. 100	"	50	2.12
a riportarsi	95	10	395.67

